



ประกาศเทศบาลตำบลหารเทา
เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองน้ำขาว หมู่ที่ ๕
ตำบลหารเทา อำเภอบางปะยูณ จังหวัดพิจิตร

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและ
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง นั้น

เทศบาลตำบลหารเทา ได้จัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองน้ำขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลหารเทา อำเภอบางปะยูณ จังหวัดพิจิตร โดยกำหนด
รายละเอียดและราคากลางแจกแจงดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองน้ำขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลหารเทา
อำเภอบางปะยูณ จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหารเทา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๘๙,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ทาง
เชื่อม ๓ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๖๗๙,๘๓๑.๒๘ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ป.ร.๕.....จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ ป.ร.๔.....จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายสมบัติ ธงไชย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒. นายศรชัย หงษ์โสภา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 ๓. นายวิโรจน์ เกิดแสงสุริยงค์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

บัดนี้ เทศบาลตำบลหารเทา ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้วซึ่งเป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ)



(นายจิต เพ็งพุ่ม)

นายกเทศมนตรีตำบลหารเทา

แบบฟอร์มสรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าเสา

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อสายทาง หนองน้ำขาว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ลักษณะสายทาง ชนิดผิวทาง Concrete กว้าง 3.00 ม. ระยะทางตลอดสายทาง 0.225 กม.
ชนิดไหล่ทาง Concrete กว้าง 0 ม.

ผิวทางกว้าง 4 ม.

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4/1 ท จำนวน 2 แผ่น

ปร. 4/2 ส จำนวน - แผ่น

ปร. 4/1 อ จำนวน - แผ่น

จำนวน 1 แห่ง

ช่วงที่ 1 กม. 0+000 ถึง กม. 0+225 (ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 0.225 กม.)

ประมาณราคาวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	490,927.97	1.3848	679,831.28	Factor F ผันตกชุก 1
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			679,831.28	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			679,831.28	
	ตัวอักษร (หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์)				

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายสมบัติ ธงไชย)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศรัชัย หงส์โสกา)


ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิโรจน์ เกิดแสงสุริยงค์)

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง


ชื่อโครงการ งานทาง
สถานที่ก่อสร้าง หนองน้ำขาว หมู่ที่ 5 ตำบลหารเทา อำเภอบางแพะ จังหวัดพัทลุง
จำนวน 1 แห่ง
ซ่อมสร้างผิวทาง Concrete กว้าง 4.00 เมตร
ซ่อมสร้างไหล่ทาง Concrete กว้างข้างละ - เมตร
ประมาณราคาวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ประเภทงานทาง								
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)								
2	งานดิน (EARTHWORK)								
	2.01 งานถมป่าขุดต่อ	ตร.ม.	900.00	✓ 1.83	1,647.00	1.3848	2.53	2,277.00	
	2.02 งานเกลี่ยปรับคันทางและไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	900.00	✓ 11.77	10,593.00	1.3848	16.30	14,670.00	
	2.03 งานดินตัด	ลบ.ม.	44.00	✓ 34.00	1,496.00	1.3848	47.08	2,071.52	
	2.04 งานดินถม (วัสดุจากดินตัด)	ลบ.ม.	17.00	✓ 49.99	849.83	1.3848	69.22	1,176.74	
	2.05 งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)	ลบ.ม.	38.00	✓ 244.41	9,287.58	1.3848	338.46	12,861.48	
	2.06 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต 5.00 ซม.	ลบ.ม.	45.15	✓ 725.02	32,734.77	1.3848	1,004.01	45,331.05	
3	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	3.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	3.1.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม.	ตร.ม.	903.00	✓ 402.71	363,647.13	1.3848	557.67	503,576.01	
	3.1.2 Expansion Joint	เมตร	16.00	✓ 312.44	4,999.04	1.3848	432.67	6,922.72	-
	3.1.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	72.00	✓ 170.66	12,287.52	1.3848	236.33	17,015.76	-
	3.1.4 งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (ระบุชนิด)	ลบ.ม.	21.00	142.85	2,999.85	1.3848	197.82	4,154.22	
4	งานเบ็ดเตล็ด								
	4.1 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง								
	4.1.1 งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก บนผิวทางใหม่ (แถบสีขาวกว้าง 0.00 ม.)	ตร.ม.	45.00	✓ 290.00	13,050.00	1.3848	401.59	18,071.55	
	4.2 งานประปา								
	4.2.1 วางท่อเมนประปา PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์	ม.	325.00	94.85	30,826.25	1.3848	131.35	42,688.19	
	4.3 งานป้ายจราจรและป้ายโครงการ								
	4.3.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,100.00	2,100.00	1.3848	2,908.08	2,908.08	
	4.4 งานระบบระบายน้ำ								
	4.1.1 งานท่อระบายน้ำ คล. ชนิดกลม								
	4.1.1(1) ท่อลอดกลม คล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	2.00	2,205.00	4,410.00	1.3848	3,053.48	6,106.96	
	4.1.1(2) ท่อลอดกลม คล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป					490,927.97			679,831.28	

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรายการงานก่อสร้างและราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสมชาติ ชงไชย)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศรัชัย หงส์โสภ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิโรจน์ เกิดแสงสุริยงค์)